

ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES FES

APPEL D'OFFRE N°01/2020

OBJET : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT A L'ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE FES

BORDEREAU DES PRIX

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX.U	MONTANT
	I- ASSAINISSEMENT				
	ASSAINISSEMENT IN-SITE				
1	Terrassement en tranché de toutes natures Le mètre cube	m3	2 210,00		
2	Canalisations circulaires en PVC série 1 a) diamètre ϕ 600 en PVC série 1 Le mètre linéaire	ml	60,00		
	b) diamètre ϕ 500 en PVC série 1 Le mètre linéaire	ml	250,00		
	c) diamètre ϕ 400 en PVC série 1 Le mètre linéaire	ml	150,00		
3	Remblais primaires Le mètre cube	m3	555,00		
4	Remblais secondaires Le mètre cube	m3	1 525,00		
5	Lit de pose en sable ou en gravette Le mètre cube	m3	95,00		
6	Regards de visite sous chaussée à tampon type 6DGTA L'unité	U	14,00		
7	Regards à grille L'unité	U	6,00		
8	Bouche d'égout sous trottoirs L'unité	U	11,00		
9	Boite de branchement simple L'unité	U	9,00		
10	Regards borgnes L'unité	U	8,00		
11	Tampons et cadres en fonte ductile serie lourde L'unité	U	14,00		
12	Tampons et cadres en fonte ductile serie légère L'unité	U	11,00		
	ASSAINISSEMENT HROS SITE				
13	Terrassement en tranché de toutes natures Le mètre cube	m3	360,00		
14	Canalisations circulaires en PVC série 1 ϕ 600 mm Le mètre linéaire	ml	75,00		
15	Remblais primaires Le mètre cube	m3	96,00		
16	Remblais secondaires Le mètre cube	m3	245,00		
17	Lit de pose en sable ou en gravette Le mètre cube	m3	24,00		
18	Regards de visite sous chaussée à tampon type 6DGTA L'unité	U	2,00		
19	Tampons et cadres en fonte ductile serie lourde L'unité	U	2,00		
20	Branchement à l'égout L'Ensemble	E	1,00		
			TOTAL H.T.V.A		-
			TOTAL T.V.A 20%		-
			TOTAL T.T.C		-

Fés, le